

PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

- 2) Dostarczenia wszelkich niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń oraz projektu organizacji ruchu ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami (o ile zajdzie taka konieczność) co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia budowy dwóch odcinków wysokoparametrowego przyłącza ciepłego, o którym mowa w ust. IV; pkt. 1 Załącznika Nr 2 do niniejszej Umowy, pod rygorem jego przesunięcia. Koszty pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, zgód i uzgodnień obciążają Odbiorcę.
- 3) Demontażu niskoparametrowego przyłącza ciepłego usytuowanego pomiędzy budynkami przy ul. Kordiana 56 i 54 w Krakowie (oznaczonego kolorem żółtym w Załączniku Nr 2A do Umowy), zgodnie z wydaną przez MPEC w dniu 02.11.2020 r., pod nr Ldz. RTB/640/9785/WZ/2020 opinią do trasy dla nowoprojektowanego wysokoparametrowego przyłącza ciepłego oraz demontażu urządzeń dwóch niskoparametrowych węzłów c.o. wraz ze zbędną armaturą i rurociągami. Prace demontażowe Odbiorca winien wykonać w terminie uzgodnionym z MPEC i pod nadzorem służb eksploatacyjnych MPEC.
- 4) Wykonania robót ziemno-budowlanych przy budowie dwóch odcinków przyłącza ciepłego, tj.: odcinka przyłącza ciepłego 2 x Dn 80 mm, l = 2,5 m, oraz odcinka przyłącza ciepłego 2 x Dn 65 mm, l = 113,6 m, do budynku przy ul. Kordiana 54 (obejmujących: wykopy pod rury z zachowaniem spadków, odwóz nadmiaru ziemi z wykopów, podsypka i obsypka piaskowa pod rury, zasypanie wykopów, plantowanie terenu, demontaż i montaż ewentualnych chodników i jezdni, przebicie otworów dla przejścia rur w ścianach budynku i ich zamurowanie oraz uszczelnienie, wykonanie studzienki na zawory preizolowane wraz z zakupem kręgów, pozostałe roboty objęte projektem nie będące robotami instalacyjnymi) za pośrednictwem którego odbywać się będzie dostawa ciepła w zakresie c.o. i c.w.u. dla budynku nr 54 i budynku nr 52 przy ul. Kordiana w Krakowie, zgodnie z projektem, o którym mowa w § 2; ust. 1; pkt. 1; lit. a.
- 5) Wybudowania wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kordiana 54 w Krakowie, zakupu stabilizatora ($V = 300\text{ l}$) wraz z osprzętem (kołnierze, przeciwkołnierze, izolacja termiczna) jego montażu i podłączenia do instalacji c.w.u.

6) Wybudowania wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kordiana 52 w Krakowie, zakupu stabilizatora ($V = 300\text{ l}$) wraz z osprzętem (kołnierze, przeciwkołnierze, izolacja termiczna) jego montażu i podłączenia do instalacji c.w.u., łącznie z wykonaniem zewnętrznej instalacji odbiorczej łączącej wewnętrzną instalację c.w.u. z węzłem c.w.u. usytuowanym w pomieszczeniu wymiennikowni w budynku przy ul. Kordiana 54 w Krakowie.

7) Przygotowania odpowiedniego pomieszczenia w budynku przy ul. Kordiana 54 w Krakowie dla usytuowania dwóch niezależnych węzłów c.o. + c.w.u., które zasilać będą w czynnik grzewczy dla potrzeb c.o. i c.w.u. budynki przy ul. Kordiana 54 i 52 w Krakowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami (doprowadzenie wody, sprawna kanalizacja, drzwi metalowe z zamkiem otwierane na zewnątrz, sprawna wentylacja grawitacyjna wraz z przesunięciem istniejącego wpustu podłogowego i połączeniem go ze studnią itp.) i wytycznymi branżowymi, zawartymi w projekcie technicznym węzła, o którym mowa w § 2; ust. 1; pkt 1; lit. a i b, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2022 r., pod rygorem przesunięcia terminu montażu węzłów c.o.+ c.w.u., wskazanego w ust. IV; pkt. 2 Załącznika Nr 2 do Umowy.

Drzwi do pomieszczenia, o którym mowa powyżej, winny zostać przez Odbiorcę wyposażone we wkładkę patentową, przy czym bezpośrednio przed uruchomieniem węzła MPEC zastrzega sobie prawo zamontowania wkładki do zamka zgodnie z systemem obowiązującym w MPEC. Na powyższe Odbiorca wyraża zgodę.

W przypadku zamontowania w pomieszczeniu węzła (w studzience wody schłodzonej) pompy, jej dostawa, montaż oraz późniejsza eksploatacja spoczywa na Odbiorcy, gdyż stanowi ona integralną część instalacji kanalizacyjnej budynku.

8) Odłączenia instalacji c.o. od dwóch istniejących niskoparametrowych węzłów c.o. usytuowanych w budynku przy ul. Kordiana 54 w Krakowie (jeden niskoparametrowy węzeł c.o. pracował na potrzeby budynku przy ul. Kordiana 54, drugi węzeł zasilał instalację c.o. w budynku przy ul. Kordiana 52 w Krakowie), jej zabezpieczenia oraz połączenia z wymiennikami c.o., po zamontowaniu tych urządzeń przez MPEC.

9) Dostosowania instalacji c.o. do pracy z nowymi węzłami c.o.

10) Doprowadzenia do pomieszczenia węzłów cieplnych c.o. + c.w.u. niezależnego zasilania elektrycznego.

11) Doprowadzenia do pomieszczenia węzłów c.o. + c.w.u. uziemienia oraz połączenia wyrównawczego.

- 12) Montażu linii kablowej układów pomiaru temperatury zewnętrznej.
- 13) Przebicia otworów w przegrodach budowlanych dla przejścia rurociągów c.w.u. w budynkach przy ul. Kordiana 54 i 52 w Krakowie.
- 14) Podłączenia instalacji wewnętrznych c.w.u. w budynku przy ul. Kordiana 54 i w budynku przy ul. Kordiana 52 w Krakowie do wymienników c.w.u. zainstalowanych w budynku przy ul. Kordiana 54 w Krakowie, wraz z doprowadzeniem ścieżki wody zimnej.