ZAKRES ZAMAWIAJĄCEGO

WG UMOWY Z MPEC

2) Demontażu dwóch niskoparametrowych węzłów c.o. usytuowanych w kl. 5 i 10 wraz ze zbędną armaturą i rurociągami.

3) Wybudowania wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kordiana 56 w Krakowie, zakupu dwóch zasobników c.w.u. o pojemności V = 500 l każdy, wraz z osprzętem (kołnierze, przeciwkołnierze, izolacja termiczna) ich montażu podłączenia do instalacji c.w.u.,

4) Przygotowania odpowiedniego pomieszczenia dla usytuowania węzła c.o. + c.w.u., zgodnie z obowiązującymi przepisami (doprowadzenie wody, sprawna kanalizacja, drzwi metalowe z zamkiem otwierane na zewnątrz, sprawna wentylacja grawitacyjna itp.) i wytycznymi branżowymi, zawartymi w projekcie technicznym węzła, o którym mowa w § 2; ust. 1; pkt 1; litera a i b powyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2022 r., pod rygorem przesunięcia terminu montażu węzła c.o.+ c.w.u., wskazanego w ust. IV; pkt. 1; Załącznika Nr 2 do Umowy.

   Drzwi do pomieszczenia, o którym mowa powyżej, winny zostać przez Odbiorcę wyposażone we wkładkę patentową, przy czym bezpośrednio przed uruchomieniem węzła MPEC zastrzega sobie prawo zamontowania wkładki do zamka zgodnie z systemem obowiązującym w MPEC. Na Powyższe Odbiorca wyraża zgodę.

5) Odłączenia instalacji c.o. od istniejących niskoparametrowych węzłów c.o. usytuowanych w kl. 5 i 10, jej zabezpieczenia oraz połączenia z wymiennikiem c.o., po zamontowaniu tego urządzenia przez MPEC.

6) Dostosowania instalacji c.o. do pracy z nowym węzłem c.o.

7) Ułożenia w pomieszczeniu wymiennikowni szyny połączeń wyrównawczych, i podłączenia do niej nowoprojektowanych urządzeń, konstrukcji i instalacji.

8) Wykonania niezależnego uziomu pionowego w przypadku braku możliwości podłączenia szyny połączeń wyrównawczych do istniejącego uziomu otokowego i jej połączenia z nowym uziomem.

9) Przebicia otworów w przegrodach budowlanych dla przejścia rurociągów c.w.u.

10) Podłączenia instalacji wewnętrznej c.w.u. do wymiennika c.w.u. wraz z doprowadzeniem ścieżki wody zimnej.