

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY CIEPŁEJ
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY WODY ZIMNEJ
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY GAZU
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY GAZU DO LIKWIDACJI
- PROJEKTOWANY PION WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI
- ISTNIEJĄCY PION WODY ZIMNEJ I GAZU
- 1 x WC — PROJEKTOWANY WODOMIERZ WODY CIEPŁEJ JS⌀15
- 1 x WZ — ISTNIEJĄCY WODOMIERZ WODY ZIMNEJ JS⌀20

UWAGA:

PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY CIEPŁEJ WYKONAĆ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH, PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal KAN THERM PRESS LBP

W MIESZKANIACH W KTÓRYCH CIEPŁA WODA BĘDZIE PRZYGOTOWANA CENTRALNIE W WĘŹLE C.O.+CCW NALEŻY ZDEMONTOWAĆ PIECE GAZOWE PGW WIELOZERPALNE ORAZ TERMY GAZOWE ŁĄCZNIE Z PRZEWODAMI ZASILAJĄCYMI I WYKONAĆ WYMIANĘ GAZOMIERZA Z G4 NA G6.5

P.P.K. PUNKT PODŁĄCZENIA ZASILANIA CIEPŁEJ WODY DO KUCHNI

P.P.Ł. PUNKT PODŁĄCZENIA ZASILANIA CIEPŁEJ WODY DO ŁAZIENKI

Ø PIEC GAZOWY DO LIKWIDACJI
TERMA GAZOWA DO LIKWIDACJI

KG KUCHENKA GAZOWA

FIRMA PROJEKTOWO–USŁUGOWA	"AKWA"
	INSTALACYJNO–INŻYNIERYJNA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wacław Słomski UPR. NR 208/81
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Słomski MAP/0301/PBS/17
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM DLA MŁODYCH" UL.TURNIEJOWA 65 30-019 KRAKÓW
TEMAT OPRACOWANIA	ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO W ZAKRESIE INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
RYS. NR.	S.2B
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT PARTERU CZ.2
BRANŻA:	SANITARNA – INSTALACJA CCW ORAZ GAZU
OBIEKT :	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL.KORDIANA 56 KRAKÓW DZ.214/21
SKALA 1:100	DATA UKOŃCZENIA : 01.2022

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE