

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY CIEPŁEJ
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY WODY ZIMNEJ
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY GAZU
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY GAZU DO LIKWIDACJI
- PROJEKTOWANY PION WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI
- (WC 10) (W10) (G10) ISTNIEJĄCY PION WODY ZIMNEJ I GAZU
- 1 x WC PROJEKTOWANY WODOMIERZ WODY CIEPŁEJ JS⌀15
- 1 x WZ ISTNIEJĄCY WODOMIERZ WODY ZIMNEJ JS⌀20

UWAGA:

PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY CIEPŁEJ WYKONAĆ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH: PE-RT/AL/PE-RT Multi Universal KAN THERM PRESS LBP

W MIESZKANIACH W KTÓRYCH CIEPŁA WODA BĘDZIE PRZYGOTOWANA CENTRALNIE W WĘŹLE C.O.+CCW NALEŻY ZDEMONTOWAĆ PIECE GAZOWE PGW WIELOCZERPALNE ORAZ TERMY GAZOWE ŁĄCZNIE Z PRZEWODAMI ZASILAJĄCYMI I WYKONAĆ WYMIANĘ GAZOMIERZA Z G4 NA G2.5

P.P.K. PUNKT PODŁĄCZENIA ZASILANIA CIEPŁEJ WODY DO KUCHNI

P.P.Ł. PUNKT PODŁĄCZENIA ZASILANIA CIEPŁEJ WODY DO ŁAZIENKI

Ø PIEC GAZOWY DO LIKWIDACJI TERMA GAZOWA DO LIKWIDACJI

KG KUCHENKA GAZOWA

FIRMA PROJEKTOWO–USŁUGOWA "AKWA"
INSTALACYJNO–INŻYNIERYJNA

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wacław Słomski UPR. NR 208/81	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marcin Słomski MAP/0301/PBS/17	
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM DLA MŁODYCH" UL.TURNIEJOWA 65 30–619 KRAKÓW	
TEMAT OPRACOWANIA	ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO W ZAKRESIE INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ	RYS. NR. S.4B
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT PIETRA 5 CZ.2	
BRANŻA: SANITARNA – INSTALACJA CCW ORAZ GAZU		
OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL.KORDIANA 56 KRAKÓW DZ.214/31		
SKALA 1:100	DATA UKOŃCZENIA : 01.2022	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE