Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Naprawa fragmentu dachu w budynku Piltza 35- 300 m2**		
1	Element	**Element**		
1.1	KNKRB 1/114/1	Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy ziemi urodzajnej bez darni do 15 cm z przerzutem ręcznym Krotność=2	m2	300
1.2	TZKNBK 2/201/4	Roboty rozbiórkowe ręczne usunięcie podsypek z keramzytu i jego składowanie - analogia	m2	300
1.3	KNP 2/713/5 (2)	Izolacja stropodachów styropianem, powierzchnia do 300·m2, styropian do odzysku - rozbiórka	m2	300
1.4	TZKNBK 7/105/2	Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pozioma, na sucho (poz 49)	m2	350
1.5	KNR 401/607/7	Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, warstwa grubości 18·cm	m2	300
1.6	KNNRW 3/207/1	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni	m2	300
1.7	KNR 911/202/1	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina układana sposobem ręcznym Krotność=2	m2	300
1.8	KNP 2/713/5 (2)	Izolacja stropodachów styropianem, powierzchnia do 300·m2, styropian z odzysku	m2	300
1.9	KNKRB 1/114/1	Ręczne nałożenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy ziemi urodzajnej bez darni do 15 cm z przerzutem ręcznym- analogia	m2	300
1.10	KNP 13/1239/1 (1)	Ręczny siew trawy, teren do 250 m2, teren płaski	m2	300
1.11	KNR 401/533/2	Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30*1 30,000000		
		RAZEM: 30,000000	m2	30,000
1.12	KNR 401/535/7	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2	60
1.13	KNR 401/530/2	Uzupełnienie obróbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy ocynkowanej - balcha z odzysku	m2	60
1.14				