

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3	Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI:	Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. Częściowy demontaż instalacji gazowej.
ADRES INWESTYCJI:	Budynek wielorodzinny ul. Kordiana 58B 30-619 Kraków
NAZWA INWESTORA:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOM DLA MŁODYCH"
ADRES INWESTORA:	ul. Turniejowa 65 30-619 Kraków

DATA OPRACOWANIA: 05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		5
1 Węzeł W1 - Klatki 1-3		5

Wykonanie instalacji cwu i cyrkulacji.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W przedmiotowym budynku planowane są prace modernizacyjne, polegające na:

- zabudowę węzła cieplnego dwufunkcyjnego - (odrębne opracowanie);
- wykonaniu instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej – do każdego mieszkania;
- demontażu gazowych podgrzewaczy wody - (odrębne opracowanie);
- doprowadzenie wody zimnej do nowoprojektowanych węzłów.

Projektuje się doprowadzenie do każdego lokalu, instalacji ciepłej wody użytkowej.

Przewody rozprowadzające w obrębie piwnic oraz piony wykonać z rur wielowarstwowych PERTAL, łączonych w technologii zaciskowej. Zaprojektowano przewody systemu ULTRAPRESS – prod. KANTHERM.

Doprowadzenie cwu od pionów do punktów czerpalnych w mieszkaniach zaprojektowano w rur stalowych, nierdzewnych systemu INOX- prod. KANTHERM

Instalację rozprowadzono od węzła, pod stropem piwnic do pionów na każdej klatce schodowej.

Dalej od pionu poprzez zestaw wodomierzowy instalację doprowadza się do każdego lokalu mieszkalnego w budynku. W lokalach mieszkalnych instalację ciepłej wody doprowadzić do miejsc zdemontowanych gazowych i elektrycznych podgrzewaczy wody i włączyć w istniejący przewód ciepłej wody.

W mieszkaniach instalację prowadzić w uzgodnieniu z lokatorem pod kontem aranżacji wnętrz.

Piony prowadzić w nowoprojektowanych szachtach.

Na kondygnacjach nadziemnych na klatkach schodowych projektuje się zabudowę instalacji cwu i wodomierzy z płyt gipsowo – kartonowych. W obrębie zestawów wodomierzowych wykonać drzwiczki rewizyjne.

Szczegóły wg części rysunkowej.

Wykonanie instalacji cwu i cyrkulacji.

W związku z wymianą źródła ciepła na dwufunkcyjny węzeł cieplny oraz budową instalacji ciepłej wody użytkowej, projektuje się częściową rozbiórkę instalacji gazowej, polegającą na:

- likwidacji istniejących gazowych, przepływowych podgrzewaczy wody zlokalizowanych w łazienkach;
- demontażu przewodów gazowych zasilających likwidowane podgrzewacze.

Po demontażu urządzeń i rurociągów, pozostałe końcówki rurociągów zaślepić poprzez zaspawanie rurociągu wewnętrznej instalacji gazowej lub korkami w przypadku połączeń gwintowanych. Sposób zaślepienia końcówki rurociągu winien być szczelny i zabezpieczony przed możliwością przypadkowego demontażu.

Pozostała część instalacji gazowej pozostaje bez zmian.

Otwory po zdemontowanych przewodach spalinowych zaślepić poprzez zamurowanie. Zamurowane miejsca po otworach spalinowych otynkować i pomalować farbą emulsyjną.

Wyloty kominów zaślepić, zaizolować termicznie oraz wykończyć papą termozgrzewalną.

Wykonanie instalacji cwu i cyrkulacji.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie instalacji cwu i cyrkulacji.					
1		Węzeł W1 - Klatki 1-3			
1.1		Instalacja cwu i cyrkulacji - Piwnice			
1.1.1		Rurociągi i izolacje			
1 d.1.1. 1	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 20 mm - rury wielowarstwowe PERTAL łączone przez zaciskanie 20x2,0	m		
		45	m	45,00	
				RAZEM	45,00
2 d.1.1. 1	KNR 0-13 0127-02	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 25 mm - rury wielowarstwowe PERTAL łączone przez zaciskanie 25x2,5	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
3 d.1.1. 1	KNR 0-13 0127-03	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 32 mm - rury wielowarstwowe PERTAL łączone przez zaciskanie 32x3,0 mm	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
4 d.1.1. 1	KNR 0-13 0127-04	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 40 mm - rury wielowarstwowe PERTAL łączone przez zaciskanie 40x3,5 mm	m		
		45	m	45,00	
				RAZEM	45,00
5 d.1.1. 1	KNR 0-13 0127-06	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 63 mm - rury wielowarstwowe PERTAL łączone przez zaciskanie 63x4,5 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
6 d.1.1. 1	KNR-W 2-15 0121-01	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm - mocowanie do stropu	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
7 d.1.1. 1	KNR-W 2-15 0121-02	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm - mocowanie do stropu	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8 d.1.1. 1	KNR-W 2-15 0121-03	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm - mocowane do stropu	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
9 d.1.1. 1	KNR-W 2-15 0121-04	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm - mocowanie do stropu	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
10 d.1.1. 1	KNR-W 2-15 0121-06	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm - mocowanie do stropu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.1.1. 1	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		115	m	115,00	

Wykonanie instalacji cwu i cyrkulacji.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	115,00
12 d.1.1. 1	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		115	m	115,00	
		Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	prób		
		1	prób	1,00	
		łączna długość rurociągu		RAZEM	115,00
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,00
13 d.1.1. 1	KNR-W 2-18 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. 200 m		
		115 / 200	odc. 200 m	0,58	
				RAZEM	0,58
14 d.1.1. 1	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm (fi 20 mm) otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.20 mm	m		
		45	m	45,00	
				RAZEM	45,00
15 d.1.1. 1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm (fi 25 mm) otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.30 mm	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
16 d.1.1. 1	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm (fi 32 mm) otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.30 mm	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
17 d.1.1. 1	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm (fi 40 mm) otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.35 mm	m		
		45	m	45,00	
				RAZEM	45,00
18 d.1.1. 1	5	Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 54-70 mm (fi 63) otulinami polietylenowymi - gr. izolacji 50 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
19 d.1.1. 1	KNR AT-17 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm (100-150 mm) techniką diamentową w betonie zbrojonym - rura wody ciepłej	cm		
		400	cm	400,00	
				RAZEM	400,00
20 d.1.1. 1	KNR AT-17 0101-02	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - rura cyrkulacji	cm		
		400	cm	400,00	
				RAZEM	400,00
21 d.1.1. 1	KNNR 5 0113-03	Rury ochronne z rur stalowych o śr.do 125 mm	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
22 d.1.1. 1	KNNR 4 2017-09 analogia	Przejścia przez ścianę betonową o grubości 20-30 cm dla rurociągów o śr. 32-50 mm - Przejście ppoz.	przej ście		
		2	przej ście	2,00	

Wykonanie instalacji cwu i cyrkulacji.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
23 d.1.1. 1	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm - analogia obróbka otworów (R, M, S)*0,1	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
1.1.2		Armatura na rurociągach			
24 d.1.1. 2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - Zawory kulowe	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
25 d.1.1. 2	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm - Zawory zwrotne	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
26 d.1.1. 2	KNR-W 2-15 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm - Zawory kulowe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
27 d.1.1. 2	KNR-W 2-15 0132-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm - Zawory kulowe	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
28 d.1.1. 2	KNR-W 2-15 0132-06	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm - Zawory kulowe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.1.1. 2	KNR 0-35 0216-09 analogia	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.2		Instalacja cwu i cyrkulacji - Piony			
1.2.1		Rurociągi z rur wielowarstwowych z izolacjami			
30 d.1.2. 1	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 20 mm - rury wielowarstwowe PERTAL łączone przez zaciskanie 20x2,0	m		
		75	m	75,00	
				RAZEM	75,00
31 d.1.2. 1	KNR 0-13 0127-02	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 25 mm - rury wielowarstwowe PERTAL łączone przez zaciskanie 25x2,5	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
32 d.1.2. 1	KNR 0-13 0127-03	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 32 mm - rury wielowarstwowe PERTAL łączone przez zaciskanie 32x3,0	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
33 d.1.2. 1	KNR 0-13 0127-04	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 40 mm - rury wielowarstwowe PERTAL łączone przez zaciskanie 40x3,5	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00

Wykonanie instalacji cwu i cyrkulacji.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.2. 1	KNR-W 2-15 0121-01	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
35 d.1.2. 1	KNR-W 2-15 0121-02	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
36 d.1.2. 1	KNR-W 2-15 0121-03	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
37 d.1.2. 1	KNR-W 2-15 0121-04 analogia	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
38 d.1.2. 1	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		130	m	130,00	
		łącznie długość rurociągu		RAZEM	130,00
39 d.1.2. 1	KNR-W 2-18 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. 200 m		
		130 / 200	odc. 200 m	0,65	
				RAZEM	0,65
40 d.1.2. 1	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		130	m	130,00	
				RAZEM	130,00
41 d.1.2. 1	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm (fi 20 mm) otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.20 mm	m		
		75	m	75,00	
				RAZEM	75,00
42 d.1.2. 1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm (fi 25 mm) otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.30 mm	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
43 d.1.2. 1	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm (fi 32 mm) otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.30 mm	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
44 d.1.2. 1	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm (fi 40 mm) otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.35 mm	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
1.2.2		Instalacja cwu i cyrkulacji - zasilania mieszkań			
45 d.1.2. 2	KNNR 4 0113-03 analogia	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - Rury nierdzewne, cienkościenne precyzyjne ze szwem wzdłużnym, Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ połączeń - zaprasowanie promieniowe.	m		

Wykonanie instalacji cwu i cyrkulacji.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		370	m	370,00	
				RAZEM	370,00
46 d.1.2. 2	KNNR 4 0113-04 analogia	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - Rury nierdzewne, cienkościenne precyzyjne ze szwem wzdłużnym, Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ połączeń - zaprasowanie promieniowe.	m		
		120	m	120,00	
				RAZEM	120,00
47 d.1.2. 2	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		490	m	490,00	
		łączna długość rurociągu		RAZEM	490,00
48 d.1.2. 2	KNR-W 2-18 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. 200 m		
		490 / 200	odc. 200 m	2,45	
				RAZEM	2,45
49 d.1.2. 2	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		490	m	490,00	
				RAZEM	490,00
50 d.1.2. 2	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm (fi 15 mm) otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.20 mm	m		
		370	m	370,00	
				RAZEM	370,00
51 d.1.2. 2	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm (fi 18 mm) otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.20 mm	m		
		120	m	120,00	
				RAZEM	120,00
1.2.3		Armatura mieszkania			
52 d.1.2. 3	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa	kpl.		
		30	kpl.	30,00	
				RAZEM	30,00
53 d.1.2. 3	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm - Qn = 1,6 m3/h (woda ciepła)	kpl.		
		30	kpl.	30,00	
				RAZEM	30,00
54 d.1.2. 3	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		60	szt.	60,00	
				RAZEM	60,00
55 d.1.2. 3	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
56 d.1.2. 3	kalk. własna	Plombowanie wodomierzy	szt		
		30	szt	30,00	
				RAZEM	30,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.1.2. 3	KNR-W 2-15 0430-01 analogia	Włączenie do istniejącej instalacji ciepłej wody w lokalach mieszkalnych	szt.		
		60	szt.	60,00	
				RAZEM	60,00
1.2.4		Roboty demontażowe towarzyszące			
58 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpialnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm - analogia demontaż (tylko R i S)	szt.		
		60	szt.	60,00	
				RAZEM	60,00
1.2.5		Roboty ogólnobudowlane piony i mieszkania			
59 d.1.2. 5	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		60	szt.	60,00	
				RAZEM	60,00
60 d.1.2. 5	KNR 4-01 0208-06	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grubości do 20 cm	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
61 d.1.2. 5	KNNR 5 0113-03 analogia	Rury ochronne z rur stalowych o śr.do 125 mm	m		
		(30 * 3) * 0,25	m	22,50	
				RAZEM	22,50
62 d.1.2. 5	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm - analogia obróbka otworów (R, M, S)*0,1	szt.		
		30 * 3	szt.	90,00	
				RAZEM	90,00
63 d.1.2. 5	KNR AT-17 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm (100-150 mm) techniką diamentową w betonie zbrojonym (3*5 otworów w stropie klatki) - rura ciepła woda Krotność = 15	cm		
		30	cm	30,00	
				RAZEM	30,00
64 d.1.2. 5	KNR AT-17 0101-02	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym (3*5 otworów w stropie klatki) - rura cyrkulacji Krotność = 15	cm		
		30	cm	30,00	
				RAZEM	30,00
65 d.1.2. 5	KNNR 5 0113-03 analogia	Rury ochronne z rur stalowych o śr.do 125 mm	m		
		0,4 * 3 * 5 * 2	m	12,00	
				RAZEM	12,00
66 d.1.2. 5	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia obudowa rurociągów na klatce schodowej	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
67 d.1.2. 5	KNR-W 2-15 0142-03 analogia	Drzwiczki rewizyjne	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
68 d.1.2. 5	KNR 2-02 1503-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		

Wykonanie instalacji cwu i cyrkulacji.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
1.3		Doprowadzenie zimnej wody do pom. węzła			
69 d.1.3	KNR 4-02 0111-03 analogia	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 40-50 mm - Wstawienie trójnika stalowego DN50	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.1.3	KNR-W 2-15 0105-06	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
71 d.1.3	KNR-W 2-15 0430-06	Dwuzłączki o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.1.3	KNR-W 2-15 0130-06	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.1.3	KNR 0-34 0101-05	Izolacja rurociągów śr. 54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
74 d.1.3	KNR 4-01 0333-07	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.1.3	KNR 4-01 0208-07	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grubości do 30 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.1.3	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm - analogia obróbka otworów (R, M, S)*0,1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.1.3	kalk. własna	Wykonanie badania wody	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.1.3	KNR-W 2-15 0126-02 analogia	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)	m		
		10	m	10,00	
		łączna długość rurociągu		RAZEM	10,00
79 d.1.3	Kalkulacja własna	Przejście p.poż dla rury wody zimnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Roboty towarzyszące - Częściowy demontaż instalacji gazowej			
1.4.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
80 d.1.4. 1	kalk. własna	Demontaż rury spalinowej - czopuch - kotła gazowego	kpl		
		30	kpl	30,000	
				RAZEM	30,000
81 d.1.4. 1	KNR-W 2-15 0115-03 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm - Demontaż (R i S)	szt.		

Wykonanie instalacji cwu i cyrkulacji.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
82 d.1.4. 1	KNR-W 4-02 0314-05 analogia	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm w instalacji	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
83 d.1.4. 1	KNR 4-02 0314-05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
84 d.1.4. 1	KNNR 8 0306-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
85 d.1.4. 1	KNR-W 4-02 0310-02 kalk. własna	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
86 d.1.4. 1	KNR 2-15 0305-01 kalk. własna	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych (R)	lokal .		
		30	lokal .	30,000	
				RAZEM	30,000
1.4.2		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
87 d.1.4. 2	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
88 d.1.4. 2	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
89 d.1.4. 2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		30 * 3	szt.	90,000	
				RAZEM	90,000
90 d.1.4. 2	KNR 2-02 1503-07	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		30 * 0,50 * 0,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
1.4.3		ZAŚLEPIENIE KOMINÓW NA DACHU			
91 d.1.4. 3	kalk. własna	Zaślepienie kominów płytami styropianowymi gr. 10 cm	kpl		
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
1.4.4		WYWÓZ ZŁOMU I GUZU			
92 d.1.4. 4	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km	t		
		0,4	t	0,400	
				RAZEM	0,400

Wykonanie instalacji cwu i cyrkulacji.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.1.4. 4	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
94 d.1.4. 4	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000