OZNACZENIA:

- PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ - PRZEWODY ZE STALI NIERDZEWNEJ O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH - SYSTEM INOX - PRO3 KANTHERM. INSTALACJA ZA WODOMIERZEM MIESZKANIOWYM.
- PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ - PRZEWODY PERTAL WIELOWARSTWOWE O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH ULTRAPRESS - PRO3. KANTHERM. INSTALACJA PRZED WODOMIERZEM MIESZKANIOWYM
- PROJEKTOWANA INSTALACJA CYRKULACJI - PRZEWODY PERTAL WIELOWARSTWOWE O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH ULTRAPRESS - PRO3. KANTHERM. INSTALACJA PRZED WODOMIERZEM MIESZKANIOWYM
- WĘZŁY WODOMIERZOWE - W OBIĘBIE ISTNIEJĄCYCH SZACHTÓW Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I WODY ZIMNEJ.
- PG — ISTNIEJĄCY PIEC GAZOWY WIELOCZERPLANY - DO DEMONTAŻU
- PE — ISTNIEJĄCY PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY - DEMONTAŻ UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM.
- W — PROJEKTOWANY PION CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI - PRZEWODY PERTAL WIELOWARSTWOWE O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH SYSTEM ULTRAPRESS - PRO3. KANTHERM.

UWAGI:

1. OSTATECZNA LOKALIZACJE PIONÓW I WĘZŁÓW WODOMIERZOWYCH WYKONAWCA USTALI W UZGODNIENIU Z ADMINISTRATOREM - PODAJĄC DOSTĘPNOŚĆ MIEJSCA.
2. OSTATECZNY PRZEBIEG INSTALACJI WEWNĄTRZ LOKALI MIESZKALNYCH WYKONAWCA USTALI Z LOKATORAMI - POD WARUNKIEM ZACHOWANIA POJEMNOŚĆ INSTALACJI ZE WĘZŁEM WODOMIERZOWYM NIE WIĘKSZEJ NIŻ 3 dm³.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM s.c.
ul. PARKOWA 15 / 4U
30-828 Kraków
tel./fax 12 659 19 06
http: www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z CYRKULACJĄ
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM DLA MŁODZIEŻY" UL. TURNIEJOWA 83, 30-419 KRAKÓW
LOKALIZACJA	BLDYNEK WIELORODZINNY UL. KORDIANA 86 30-619 KRAKÓW
BRANŻA	SANITARNA
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY
RYSUNEK	RZUT PODDASZA

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż TOMASZ SKOTNICA upr. nr SLK/0805/PWBS/23	

DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
05.2024	-	1:100	6