OZNACZENIA:

- PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ - PRZEWODY ZE STALI NIERDZEWNEJ O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH ULTRAPRESS - PROD. KANTHERM. INSTALACJA ZA WODOMIERZEM MIESZKANIOWYM
- PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ - PRZEWODY PERTAL WIELOWARSTWOWE O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH ULTRAPRESS - PROD. KANTHERM. INSTALACJA PRZED WODOMIERZEM MIESZKANIOWYM
- PROJEKTOWANA INSTALACJA CYRKULACJI - PRZEWODY PERTAL WIELOWARSTWOWE O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH ULTRAPRESS - PROD. KANTHERM. INSTALACJA PRZED WODOMIERZEM MIESZKANIOWYM
- ZASLEPKA Z PLYT G-K - PIONÓW I MIESZKANIOWYCH WĘZŁÓW WODOMIERZOWYCH - W GIRGIEIE WĘZŁÓW
- PG ZAKLEOWAĆ DRZWICZKI REWIZYJNE
- PE ISTNIEJĄCY PIEC GAZOWY WIELOCZŁOPLAWY - DO DEMONTAŻU
- ZL ISTNIEJĄCY PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY - DEMONTAŻ UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM
- W PROJEKTOWANY PION CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI - PRZEWODY PERTAL WIELOWARSTWOWE O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH SYSTEM ULTRAPRESS - PROD. KANTHERM.

UWAGI:

1. OSTATECZNA LOKALIZACJE PIONÓW I WĘZŁÓW WODOMIERZOWYCH WYKONAWCA USTALI W UZGODNIENIU Z ADMINISTRATOREM - POD KĄTEM DOSTĘPNOŚCI MEJCA
2. OSTATECZNY PRZEBIEG INSTALACJI WEWNĄTRZ LOKALI MIESZKALNYCH WYKONAWCA USTALI Z LOKATORAMI - POD WARUNKIEM ZACHOWANIA POJEMNOŚCI INSTALACJI ZE WĘZŁÓW WODOMIERZOWYMI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 3 m/s

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM s.c.
ul. Parkowa 10 / 82
30-328 Kraków
tel./fax: 12 653 10 20
0048 501 064 064
e-mail: biuro@lokum.pl

TEMAT	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z CYRKULACJĄ
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "COM OLIMLUDYCH" UL. TURNEJOWA 65, 30-419 KRAKÓW
LOKALIZACJA	BUDYNEK WIELORODZINNY UL. KOREKWIA 68 30-619 KRAKÓW
BRANŻA	SANITARNA
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY
RYSUNEK	RZUT PODDASZA

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż TOMASZ SKOTNICA upr. nr SLA/0065/PWBS/23	

DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
04.2025	-	1:100	7