

OZNACZENIA:

- PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ -
PRZEWODY ZE STALI NIERDZEWNEJ O POŁĄCZENIACH
ZAPRASOWYWANYCH - SYSTEM INOX - PROD. KANTHERM;
INSTALACJA ZA WODOMIERZEM MIESZKANIOWYM;
- PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ -
PRZEWODY PERTAL WIELOWARSTWOWE O POŁĄCZENIACH
ZAPRASOWYWANYCH ULTRAPRESS - PROD. KANTHERM;
INSTALACJA PRZED WODOMIERZEM MIESZKANIOWYM
- PROJEKTOWANA INSTALACJA CYRKULACJI -
PRZEWODY PERTAL WIELOWARSTWOWE O POŁĄCZENIACH
ZAPRASOWYWANYCH ULTRAPRESS - PROD. KANTHERM;
INSTALACJA PRZED WODOMIERZEM MIESZKANIOWYM


- | | |
|----|---|
| | ZABUDOWA Z PŁYT G-K - PIONÓW I MIESZKANIOWYCH
WĘZŁÓW WODOMIERZOWYCH - W OBRĘBIE WĘZŁÓW
WĄZŁOWAĆ DRZWIČKI REWIZYJNE; |
| PG | ISTNIEJĄCY PIEC GAZOWY WIELOCZESZPLANY - DO DEMONTAŻU |
| PE | ISTNIEJĄCY PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY - DEMONTAŻ
UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM; |

- ..W** PROJEKTOWANY PION CIEPLEJ WODY
UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI - PRZEWODY PERTAL
WIELOWARSTWOWE O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH
SYSTEM ULTRAPRESS - PROD. KANTHERM;

UWAGI:

1. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ PIONÓW I WĘZŁÓW WODOMIERZOWYCH WYKONAWCA USTALI W UZGODNIENIU Z ADMINISTRATOREM - POD KĄTEM DOSTĘPNOŚCI MIEJSCA.
2. OSTATECZNY PRZEBIEG INSTALACJI WEWNĄTRZ LOKALI MIESZKALNYCH WYKONAWCA USTALI Z LOKATORAMI - POD WARUNKIEM ZACHOWANIA POJEMNOŚĆ INSTALACJI ZA WĘZŁEM WODOMIERZOWYM NIE WIĘKSZEJ NIŻ 3 dm³.
3. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ W STAŁOWYCH TULEJACH OCHRONNYCH.

**PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE**



LOKUM s.c.

**ul. PARKOWA 15 / 4U
30-538 Kraków**

tel./fax 12 659 19 08
http:// www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z CYRKULACJĄ
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM DLA MŁODYCH" UL. TURNIEJOWA 65, 30-619 KRAKÓW
LOKALIZACJA	BUDYNEK WIEŁORODZINNY UL. TURNIEJOWA 63 30-619 KRAKÓW

BRANŻA	SANITARNA
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY
RYSUNEK	RZUT PARTERU

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż TOMASZ SKOTNICA upr. nr SLK/0805/PWBS/23	

DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
04.2025	-	1:100	2